

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

**Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące:**

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sitno;**
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo;**
- wraz z przyłączami.**

Inwestycja budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno prowadzona będzie na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Sępoleńskiego, natomiast inwestycja budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jaszkowo prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim.

Lokalizacja inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno**, dz. nr ewid.: 402, 375, 231/1, 213-a, 210, 531/1, 166/1, 178, 117/3, 438, 294, 177, 176, 179/1, 173/3, 181, 182/1, 183, 185/8, 185/3, 212/2, 212/1, 206, 207, 391/2, 392/1, 394, 392/3 obręb Sitno 0010, jednostka ewidencyjna 041303\_2 Sośno; dz. nr ewid.: 201, 202, 200/45 obręb Tonin 0014, jednostka ewidencyjna 041303\_2 Sośno;

Inwestycja budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sitno prowadzona będzie na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Sępoleńskiego, znak: AB.6740.70.2017 z dnia 26 maja 2017 r.

Zakres: Przewód wodociągowy z rur z polichlorku winylu PVC o połączeniach kielichowych wciskowych z uszczelką gumową. Sieć wodociągowa z rur PVC o średnicy  $\varnothing$  110 i 90, w tym:

- o średnicy  $\varnothing$  110 PVC o długości 2 432,8 mb,
- o średnicy  $\varnothing$  90 PVC o długości 2 430,8 mb,

Przyłącza wodociągowe o średnicy  $\varnothing$  32 PE-HD o długości 65,5 mb.

Na trasie wodociągu zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe nadziemne oraz zasuwy z obudową i skrzynką żeliwną.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo**, dz. nr ewid.: 111, 110/7, 110/5, obręb Jaszkowo 0003, jednostka ewidencyjna 041303\_2 Sośno;

Zakres: przewód wodociągowy z rur  $\varnothing$  90 PE-100-RC-SDR11 o długości 249 mb, przyłącza wodociągowe o łącznej długości 76,3 mb ( w tym z rur o śr.  $\varnothing$  40 – 69,00 mb, z rur o śr.  $\varnothing$  32 – 7,3 mb). Na trasie wodociągu zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe nadziemne oraz zasuwy z obudową i skrzynką żeliwną.

Inwestycja budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jaszkowo prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, znak AB.6743.343.2019 z dnia 16 października 2019r.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



## **Główny kod (CPV) - dotyczy Części Zamówienia nr 1, 2:**

**45000000-7 roboty budowlane,**

**Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na dwie części:**

### **Część 1 Zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno**

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. Organizację terenu budowy (należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaze 2 egzemplarze Zamawiającemu);
2. Pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie obiektów w terenie, inwentaryzację powykonawczą, wpisy w dzienniku budowy;
3. Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji technicznej:
  - a) Projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
  - b) Warunków i decyzji administracyjnych załączonych do projektu;
4. Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
5. Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem - Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz Państwowej Straży Pożarnej i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych;
6. **Wykonawca musi zrealizować inwestycję zgodnie z Pozwoleniem na budowę znak: AB.6740.70.2017 z dnia 26 maja 2017 r., w tym: przestrzegać wymogi i uwagi jednostek uzgadniających i opiniujących projekt budowlany, zabezpieczyć przed dostępnością osób postronnych teren budowy, kierownictwo budowy powierzyć osobom uprawnionym, zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych, chronić uzasadnione interesy osób trzecich przy wykonywaniu robót budowlanych, po zakończeniu robót budowlanych teren budowy należy uporządkować, obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, w przypadku natrafienia w trakcie prac na obiekt posiadający cechy zabytku należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe wójta.**
7. **Przestrzeganie wymogów i uwag Zarządu Drogowego, z dnia 22 sierpnia 2016r. znak: ZD-RR.713.01.59.2016.OE.**
8. **Przestrzeganie wymogów i uwag Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, z dnia 19.04.2017 r., znak: N.NZ.400.7.2017.**
9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego).
10. Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie (do Części 1 zamówienia przedmiary robót stanowią załącznik nr 10 do SWZ – Przedmiar robót (Sitno poza aglomeracją), oraz załącznik nr 11 do SWZ –Przedmiar robót (Sitno w aglomeracji); w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej.
11. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedza techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem postępowania, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



### **Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):**

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę

45231100-6 ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**Termin realizacji zamówienia wynosi:** 3 miesiące od dnia zawarcia umowy wraz z zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy

### **UWAGA!**

**Jeżeli w SWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.**

### **Część 2 Zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo**

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. Organizację terenu budowy (należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaze 2 egzemplarze Zamawiającemu);
2. Pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie obiektów w terenie, inwentaryzację powykonawczą, wpisy w wewnętrznym dzienniku budowy;
3. Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji technicznej:
  - a) Projektu i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
  - b) Warunków i decyzji administracyjnych załączonych do projektu;
4. Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie;
5. Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem- Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz Państwowej Straży Pożarnej i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych;
6. **Wykonawca musi zrealizować inwestycję zgodnie ze zgłoszeniem znak: AB.6743.343.2019 z dnia 16 października 2019r., w tym: przestrzegać wymogi i uwagi jednostek uzgadniających i opiniujących projekt budowlany, zabezpieczyć przed dostępnością osób postronnych teren budowy, kierownictwo budowy powierzyć osobom uprawnionym, zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych, chronić uzasadnione interesy osób trzecich przy wykonywaniu robót budowlanych, po zakończeniu robót budowlanych teren budowy należy uporządkować, obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.**



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



7. **Przestrzeganie wymogów i uwag zawartych w decyzji Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim** znak: z dnia 23 sierpnia 2019r., ZD-RR.713.01.70.2019.E.K-R oraz w uzgodnieniu z dnia 18.11.2019r. znak: ZD-RR.713.01.117.2019.E.K-R.
8. **Przestrzeganie wymogów i uwag zawartych w uzgodnieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim**, z dnia 30.10.2019r. znak sprawy: N.NZ.401.25.2019.
9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego).
10. Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie (do Części 2 zamówienia przedmiar robót stanowi załącznik nr 15 do SWZ – Przedmiar robót Jaszkowo); w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej.
11. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem postępowania, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

**Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):**

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę

45231100-6 ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**Termin realizacji zamówienia wynosi:** 3 miesiące od dnia zawarcia umowy wraz z zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy

**UWAGA!**

**Jeżeli w SWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.**



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

