

## Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>						
1			<b>Linia napowietrzna 0,4 kV</b>			
1	d.1	KNR 2-01 0707-09	Wykopy ręczne o głębokości do 2,5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m3		
			3,5	m3	3,500	
					RAZEM	<b>3,500</b>
2	d.1	KNNR 9 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
3	d.1	KNR 5-13 0801-02	Transport przewodów z demontażu na odległość do 20.0 km	t		
			0,1	t	0,100	
					RAZEM	<b>0,100</b>
4	d.1	KNR 5-10 0705-06	Montaż i stawianie słupów linii nap. nN z żerdzi wirowanych żerdzie K9/15kN	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
5	d.1	KNR 5-10 0804-06	Montaż przy użyciu podnośnika konstrukcji mocnych Konstrukcja Poprzecznik krańcowy PK-1	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	<b>2,000</b>
6	d.1	KNNR 5 0905-06	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych o przekroju 4x120 mm <sup>2</sup>	km prze w.		
			0,05	km prze w.	0,050	
					RAZEM	<b>0,050</b>
7	d.1	KNR 5-12 0501-01	Zwolnienie przewodów roboczych	km		
			0,034	km	0,034	
					RAZEM	<b>0,034</b>
8	d.1	KNR 5-12 0501-01	Zwolnienie przewodów przyłącza	km		
			0,016	km	0,016	
					RAZEM	<b>0,016</b>