

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>					
1	KNR 4-01 d.10354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		3,0	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 d.10354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-przez analogię dotychczasowych drzwi wejściowych z PVC	m <sup>2</sup>		
		2,52	m <sup>2</sup>	2.520	
				RAZEM	2.520
3	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2-okienko z kuchni do projektowanej łazienki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.10329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		0,42	m <sup>3</sup>	0.420	
				RAZEM	0.420
5	KNR 4-01 d.10306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		5,73	m <sup>2</sup>	5.730	
				RAZEM	5.730
6	KNR 4-01 d.10306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		4,80	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
7	KNR 4-01 d.10715-02	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw. ręcznie na podł. z cegły i pustaków ceglanych i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		20,84	m <sup>2</sup>	20.840	
				RAZEM	20.840
<b>Roboty związane z budową wiatrolapu</b>					
8	KNR 2-01 d.20307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m ( kat.gr.I-II)	m <sup>3</sup>		
		4,23	m <sup>3</sup>	4.230	
				RAZEM	4.230
9	KNR 2-02 d.20202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m <sup>3</sup>		
		0,92	m <sup>3</sup>	0.920	
				RAZEM	0.920
10	KNR-W 2-02 d.20101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
		1,92	m <sup>3</sup>	1.920	
				RAZEM	1.920
11	KNR-W 2-02 d.20604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m <sup>2</sup>		
		1,92	m <sup>2</sup>	1.920	
				RAZEM	1.920
12	KNR 2-02 d.20107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m <sup>2</sup>		
		21,56	m <sup>2</sup>	21.560	
				RAZEM	21.560
13	KNR 2-02 d.20212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm-przez analogię	m <sup>3</sup>		
		0,44	m <sup>3</sup>	0.440	
				RAZEM	0.440
14	KNR 2-02 d.21101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m <sup>3</sup>		
		2,2	m <sup>3</sup>	2.200	
				RAZEM	2.200
15	KNR 2-02 d.21101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m <sup>3</sup>		
		1,1	m <sup>3</sup>	1.100	
				RAZEM	1.100
16	KNR 2-02 d.20803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		23,1	m <sup>2</sup>	23.100	
				RAZEM	23.100
17	KNR 0-19 d.21023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2	m <sup>2</sup>		
		0,24	m <sup>2</sup>	0.240	
				RAZEM	0.240
18	KNR 0-19 d.21023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
		5,60	m <sup>2</sup>	5.600	
				RAZEM	5.600

Lp.	Podst	Opis i wycliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-19 d.21023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
20	KNR 2-02 d.20402-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozp. 7.5m 8,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
21	KNR 2-02 d.20504-06	Pokrycie dachów dachówką karpiówka cement.podwójna 8,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
<b>Docieplenie ścian zewnętrznych</b>					
22	KNR 0-17 d.32610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 136,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136.000	 136.000
				RAZEM	136.000
23	KNR 0-17 d.32610-05	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 8,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
24	KNR 0-17 d.32610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym 28	m m	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
25	KNR 0-23 d.32612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej 34	mb mb	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
<b>Roboty wykończeniowe wewnętrzne</b>					
26	KNR 2-02 d.42009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 43,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.940	 43.940
				RAZEM	43.940
27	KNR 2-02 d.42011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 9,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.520	 9.520
				RAZEM	9.520
28	KNR 2-02 d.40829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 18,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.500	 18.500
				RAZEM	18.500
29	KNR 2-02 d.41118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 15,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.800	 15.800
				RAZEM	15.800
30	KNR 2-02 d.41505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 177,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 177.000	 177.000
				RAZEM	177.000
31	KNR 2-02 d.41121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża-przez analogię parapety zewnętrzne 1,98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.980	 1.980
				RAZEM	1.980
32	NNRNKB d.4202 0518-03	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 12 cm 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
33	NNRNKB d.4202 0520-02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 10 cm 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
<b>Utwardzenia terenu zewnętrzne</b>					
34	KNR 2-31 d.50511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-podjazdy dla niepełnosprawnych i chodniki 73,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.000	 73.000
				RAZEM	73.000
35	KNR 2-31 d.50511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-wjazdy i parkingi 100,72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.720	 100.720
				RAZEM	100.720
<b>Instalacje wod-kan</b>					



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-15 d.60104-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych 40	m m	 40.000	 RAZEM 40.000
37	KNR 2-15 d.60104-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych 5	m m	 5.000	 RAZEM 5.000
38	KNR 2-15 d.60107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
39	KNR 2-15 d.60112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
40	KNR 2-15 d.60115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
41	KNR 2-15 d.60108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
42	KNR 2-15 d.60205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4	m m	 4.000	 RAZEM 4.000
43	KNR 2-15 d.60205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3	m m	 3.000	 RAZEM 3.000
44	KNR 2-15 d.60208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
45	KNR 2-15 d.60208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
46	KNR 0-13 d.60228-04	Rurociągi o średnicy 160 mm 10,2	m m	 10.200	 RAZEM 10.200
47	KNR-W 2-01 d.60310-02	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 3,26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.260	 RAZEM 3.260
48	KNR-W 2-01 d.60312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 3,26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.260	 RAZEM 3.260
49	KNR 2-15 d.60110-04	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 45	m m	 45.000	 RAZEM 45.000
50	KNR 2-15 d.60221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
51	KNR 2-15 d.60220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
52	KNR 2-15 d.60224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
<b>Instalacje elektryczne</b>					
53	KNR 5-08 d.70213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinilowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych 58	m m	 58.000	 RAZEM 58.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 5-08 d.70302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
55	KNR 5-08 d.70309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem klejonych 16A/2.5mm2 z podłączeniem 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
56	KNR 5-08 d.70307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jedno-biegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
57	KNR 5-08 d.70504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR 5-08 d.70312-01	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych 25A 1-bieg.z podłączeniem 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000